
Thiết kế nhà thép tiền chế

Chúng tôi là những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề kết hợp với đội ngũ kỹ sư trẻ, năng động, sang tạo. Do đó giải pháp thiết kế của chúng tôi đã mang đến lợi ích: Tránh lãng phí cho chủ đầu tư

Bài toán đặt ra: Giải quyết sự bền đều cho tất cả các cấu kiện trong công trình từ cột, kèo, hệ giằng, xà gồ…


Công ty Huy Hoàng Steel chuyên: nhà kho, nha kho, nhà tiền chế, nhà tiền chế, nhà thép tiền chế, nha thep tien che, kết cấu thép, ket cau thep

Các thiết kế chúng tôi đã thực hiện:




CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY SX VÁN NHÂN TẠO TỔNG HỢP KIM TÍN BÌNH PHƯỚC
HANG MỤC: KHO THÀNH PHẨM
CHỦ ĐẦU TƯ: KIM TIN GROUP
ĐỊA ĐIỂM: H. ĐỒNG PHÚ - BÌNH PHƯỚC
ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH: KHẨU ĐỘ 80M (24+32+24) x 120M

GIẢI PHÁP KẾT CẤU: CỘT THÉP, VÌ KÈO THÉP (KIỂU ZAMIL)
KHỐI LƯỢNG KẾT CẤU: 11.7 (KG/M2)




CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY SX VÁN NHÂN TẠO TỔNG HỢP KIM TÍN BÌNH PHƯỚC
HANG MỤC: NHÀ NGHIỀN
CHỦ ĐẦU TƯ: KIM TIN GROUP
ĐỊA ĐIỂM: H. ĐỒNG PHÚ - BÌNH PHƯỚC
ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH: KICH THƯỚC 12x15M
CAO: 24.9M
TẢI TRỌNG SÀN: 400 KG/M2

GIẢI PHÁP KẾT CẤU: CỘT THÉP, DẦM THÉP, SÀN BTCT, VÌ KÈO THÉP
KHỐI LƯỢNG KẾT CẤU: 42.5 (KG/M2)



CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY VIKIBOMI VĨNH LỘC
HẠNG MỤC: XƯỞNG SX 1
CHỦ ĐẦU TƯ: VIKYBOMI - VN
ĐỊA ĐIỂM: KCN VĨNH LỘC A - TP.HCM
ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH: KÍCH THƯỚC 8 x 40M
CAO: 10M
TẢI SÀN: 1T/M2


GIẢI PHÁP KẾT CẤU: CỘT THÉP, DẦM THÉP
KHỐI LƯỢNG KẾT CẤU: 50 (KG/M2)



CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY SX VẬT LIỆU HÀN KIM TÍN LONG AN


CHỦ ĐẦU TƯ: KIM TIN GROUP
ĐỊA ĐIỂM: KCN LONG CANG - CẦN ĐƯỚC - LONG AN
ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH: KÍCH THƯỚC 104 (26x4) x 208M
CAO: 9M
CẦU TRỤC: 3T

GIẢI PHÁP KẾT CẤU: CỘT THÉP, VÌ KÈO THÉP DANG VÒM
HẠNG MỤC: XƯỞNG SX 1
KHỐI LƯỢNG KẾT CẤU: 12 (KG/M2)




CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY CHANGSIN
HẠNG MỤC: XƯỞNG SX
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH CHANGSIN VN
ĐỊA ĐIỂM: KCN BIÊN HÒA 1 - ĐỒNG NAI
ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH: KÍCH THƯỚC 54 x 38M

GIẢI PHÁP KẾT CẤU: CỘT THÉP, KẾT HỢP JACK BEAM
KHỐI LƯỢNG KẾT CẤU: 17 (KG/M2)




CÔNG TRÌNH: NHÀ XƯỞNG HẢI MỸ
HẠNG MỤC: XƯỞNG SX
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH SX, TM HẢI MỸ
ĐỊA ĐIỂM:
ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH: KÍCH THƯỚC 20 x 100M
CAO: 4.5M, LẮP DỰNG Ở TẦNG 3
GIẢI PHÁP KẾT CẤU: CỘT BT, DÀN VÌ KÈO THÉP
KHỐI LƯỢNG KẾT CẤU: 9.7 (KG/M2)




CÔNG TRÌNH: SHOWROOM AUTO
HANG MUC: SHOWROOM
CHỦ ĐẦU TƯ
ĐỊA ĐIỂM: BÌNH DƯƠNG
ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH: KÍCH THƯỚC 25 x 26M
CAO: 15.5M(3 TẦNG)
TẢI TRỌNG SÀN: 600 (KG/M2)


GIẢI PHÁP KẾT CẤU: CỘT THÉP, DẦM THÉP
KHỐI LƯỢNG KẾT CẤU: 50 (KG/M2)



CÔNG TRÌNH: ASTRO
HANG MUC: XƯỞNG SẢN XUẤT
CHỦ ĐẦU TƯ
ĐỊA ĐIỂM: BÌNH DƯƠNG
ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH: KÍCH THƯỚC 80 (20x4) x 90M
CAO: 8M

GIẢI PHÁP KẾT CẤU: CỘT BÊ TÔNG, VÌ KÈO THÉP
KHỐI LƯỢNG KẾT CẤU: 9 (KG/M2)





Bài viết liên quan

Thi công công trình

Tư vấn kỹ thuật